



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas
CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL											
OBRA:	Pavimentação e Drenagem Superficial nos Conjuntos Ernesto G. Maranhão e no Conjunto Cícero Cavalcante										
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe - Alagoas										
ITEM	MEMÓRIAS										Total Geral
1	Serviços Preliminares			L		Altura		Quant.			
01.01	Placa da obra			3,00	X	2,00	X	3,00	=	18,00	18,00 m ²
01.02	Limpeza do Terreno								=	5.270,25	5.270,25 m ²
01.03	Locação, nivelamento e acomp. Topográfico								=	5.270,25	5.270,25 m ²
2	Terraplenagem										
02.01	Escavação mecânica de subleito					5.270,25	X	0,40	=	2.108,10	2.108,10 m ³
02.02	Carga, manobra e descarga de Entulho								=	2.108,10	2.108,10 m ³
02.03	Corte/aterro compensado								=	2.108,10	2.108,10 m ³
02.04	Regularização e compactação do subleito								=	5.270,25	5.270,25 m ²
3	Drenagem superficial										
03.01	Meio fio de concreto pre moldado								=	2.108,10	2.108,10 m
03.02	Tubo de 1000mm para coleta de esgoto								=	155,00	155,00 m
03.03	Boca de lobo								=	4,00	4,00 und
4	Pavimentação										
04.01	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa								=	5.270,25	5.270,25 m ²
5	Serviços Finais										
06.01	Placa de identificação da rua 45x25 cm								=	11,00	11,00 und
06.02	Pintura de meio-fio								=	2.108,10	2.108,10 m
06.03	Limpeza do terreno								=	5.270,25	5.270,25 m ²